

Приложение № 4 к договору № 125 от 28 апреля 2025 г.

Продукция РУ «КМЗ»

Спецификация оборудования и набор работ

Адрес объекта: г. Москва, ул. Хачатуряна, д. 12, корп. 3, ТСЖ «ТСЖ "Наш дом»

Спецификация Лифта 400 кг

Сириус			
1. Основные данные		7. Исполнение (отделка)	
Грузоподъемность	400	Стены кабины	Нерж сталь DECO 8
Скорость	1.0	Углы кабины	Шлифованная сталь
Остановки	17	Плинтус	Шлифованная сталь
Двери шахты	17	Потолок	Светодиодное освещение
Кабина	непроходная	Пол	Рифленый алюминий
Тип монтажа		Двери кабины	Нерж сталь DECO 8
	Жилое помещение-Замена		
Противовес	по проекту	Двери и портал шахты 1го этажа	Нерж сталь DECO 8
		Портал дверей шахты (остальные этажи)	
			Окрашенный стальной лист, цвет RAL
2. Шахта		Двери шахты (остальные этажи)	Окрашенный стальной лист, цвет RAL
Ширина шахты	1550	Освещение	Светодиодное
Глубина шахты	1700	Поручень	По проекту ЕСТЬ
Высота приямка	1400	Зеркало	По проекту ЕСТЬ
Высота последнего этажа	5400		
Высота подъема (м)	44.8	8. Панель приказов	
Толщина стены	по строительным чертежам	Тип	Вертикальный модуль
		Исполнение	Нержавеющая сталь Шлифованная
		Индикация	TFT 8 индикатор положения кабины и направления движения, с речевым информатором, гонгом и аварийным освещением
3. Кабина(внутренние размеры)			
Ширина кабины	950	Кнопки	Круглые с красной подсветкой, с азбукой "Брайля"
Глубина кабины	1100		

Высота кабины	2100	9. Этажные посты и индикаторы	
Модель	Сириус	Вызывной пост	(накладной, 1 кнопка) - на всех этажах
Привод	С частотным регулированием	Тип	Одиночный
Устройство контроля дверного проема	Завеса	Исполнение поста	Нержавеющая сталь Шлифованная
4. Двери		Кнопки	Круглые с подсветкой
Ширина проема	700	Индикатор	На основном посадочном этаже (накладной)
Высота проема	2000	Тип индикатора	LED (накладной)
Тип открытия	Центральное	10. Система управления и питания	
Огнестойкость	EI30	Силовая сеть	380 В
Балка	Металл	Частота	50 Hz
5. Режим ППП	Нет	Частотный преобразователь	Да
6. Направляющие:	Входят	Станция управления	Да
номер направляющих кабины		Главный привод	Безредукторный
:	14	Мощность	По техническому заданию
номер направляющих		11. Система видеонаблюдения	
противовеса :	5	Оборудование	Да
Режим работы	Один, вниз	Табличка	Есть

Спецификация Лифта 630 кг

Сириус			
1. Основные данные		7. Исполнение (отделка)	
Грузоподъемность	630	Стены кабины	Нерж сталь DECO 8
Скорость	1.0	Углы кабины	Шлифованная сталь
Остановки	17	Плинтус	Шлифованная сталь
Двери шахты	17	Потолок	Светодиодное освещение

Кабина	непроходная	Пол	Рифленый алюминий
Тип монтажа		Двери кабины	Нерж сталь DECO 8
Противовес	Жилое помещение-Замена по проекту	Двери и портал шахты 1го этажа	Нерж сталь DECO 8
2. Шахта		Портал дверей шахты (остальные этажи)	Окрашенный стальной лист, цвет RAL
Ширина шахты	2650	Двери шахты (остальные этажи)	Окрашенный стальной лист, цвет RAL
Глубина шахты	1700	Освещение	Светодиодное
Высота приемка	1400	Поручень	По проекту ЕСТЬ
Высота последнего этажа	5400	Зеркало	По проекту ЕСТЬ
Высота подъема (м)	44.8	8. Панель приказов	
Толщина стены	по строительным чертежам	Тип	Вертикальный модуль
		Исполнение	Нержавеющая сталь Шлифованная
		Индикация	TFT 8 индикатор положения кабины и направления движения, с речевым информатором, гонгом и аварийным освещением
3. Кабина(внутренние размеры)		Кнопки	Круглые с красной подсветкой, с азбукой "Брайля"
Ширина кабины	2100	9. Этажные посты и индикаторы	
Глубина кабины	1100	Вызывной пост	(накладной, 1 кнопка) - на всех этажах
Высота кабины	2100	Тип	Одиночный
Модель	Пегас	Исполнение поста	Нержавеющая сталь Шлифованная
Привод	С частотным регулированием	Кнопки	Круглые с подсветкой
Устройство контроля дверного проема	Световая завеса импортного производства (Италия)	Индикатор	На основном посадочном этаже (накладной)
4. Двери		Тип индикатора	LED (накладной)
Ширина проема	1200	10. Система управления и питания	
Высота проема	2000	Силовая сеть	380 В
Тип открытия	Телескопическое	Частота	50 Hz
Огнестойкость	EI60	Частотный преобразователь	Да
Балка	Металл		

5. Режим ППП	Да	Станция управления	Да
6. Направляющие:	Входят	Главный привод	Безредукторный
номер направляющих кабины		Мощность	По техническому заданию
:	14		
номер направляющих		11. Система видеонаблюдения	
противовеса :	5	Оборудование	Да
Режим работы	Один, вниз	Табличка	Есть

Срок поставки: **60 календарных дней**

Набор выполняемых работ

В стоимость работ включено: доставка и разгрузка оборудования на объекте монтажа, проектирование, демонтаж, монтаж оборудования, ремонт машинного помещения, замена светильников по шахте и в машинном помещении, покупка и установка оборудования диспетчеризации, изготовление и установка обрамлений дверей шахты, дверей и люков в машинном помещении, пожарных лестниц и ящиков их хранения, пуско-наладочные работы, проведение полного технического освидетельствования, регистрация деклараций, сдача лифтов в эксплуатацию. Вывоз строительного мусора. Утилизация демонтированного металла. Приобретение и установка системы видеонаблюдения в кабинах лифтов с выводом на монитор. Кнопка вызова лифта будет установлена в обрамлении среднего пассажирского лифта грузоподъемностью 400 кг.

«Согласовано»

Подрядчик:

Ген. директор ООО «КОМФИЛД»

_____/С.В. Мутенин/
М.П.

«Утверждаю»

Заказчик:

Председатель правления
ТСЖ «ТСЖ "Наш дом»

_____/ Ю. М. Печерин /
М.П.